

Zestawienie materiałowe			
Budynek administracyjno-biurowy – Termomodernizacja – Koszalin ul. Przemysłowa 8			
Nr	Podstawa, opis robót	Jm	ilość
I Montaż dodatkowych źródeł ciepła			
1	Kocioł wiszący kondensacyjny o mocy 120 kW	szt.	2
2	Wspornik podłogowy	szt.	1
3	Kolektor dla 2 kotłów z pompami kotłowymi DN 80	szt.	1
4	Zestaw podłączeniowy kolektor-kocioł	szt.	2
5	Regulator Control Unit z czujnikiem temperatury zewnętrznej	szt.	1
6	Skrzynka ścienna dla Control Unit	szt.	1
7	Moduł RMCI	szt.	2
8	Czujnik temperatury zasilania	szt.	1
II Montaż systemu kominowego koncentrycznego			
9	Rura prosta 100/150	szt.	6
10	Osłona na dach płaski	szt.	2
11	Wylot dachowy	szt.	2
12	Rura stalowa DN 80	m	10
13	Kolano spawalnicze DN 80	szt.	8
14	Zawory kulowe DN 80	szt.	4
15	Filtroomulacz	szt.	1
16	Śrubunki DN 80	szt.	2
17	Końierz DN 80 PN 16	szt.	4
18	Izolacja $\varnothing 80 \times 20$ mm	mb	10
III Instalacja odpływu kondensatu			
19	Rura kanalizacyjna $\varnothing 50$	mb	40
20	Kolano kanalizacyjne $\varnothing 50$, kąt 45°	szt.	20
21	Kolano kanalizacyjne $\varnothing 50$, kąt 30°	szt.	15
22	Kolano kanalizacyjne $\varnothing 50$, kąt 87°	szt.	10
23	Obejmy $\varnothing 50$	szt.	50
24	Rura gazowa DN 50	mb	6
25	Zawór gazowy DN 50	szt.	1
26	Filtr gazowy DN 50	szt.	1

PIECOMONTAŻ
Andrzej Wilczyński
 ul. Waryńskiego 14/4, 75-541 Koszalin
 tel. 609 947 964
 NIP 6691848433 REGON 331040031