

Przedmiar robót

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY KARR SA

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1. OCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO O POW. 458 m2 Z PRZEMUROWANIEM KOMINÓW.				
1	KNR 2-02s 0613/03	Izolacje stropodachów wentylowanych granulatem z wełny mineralnej poziome gr. 15 cm z wykonaniem , zaślepieniem i izolacją wodoszczelną (papa termozgrzewalna) otworów technologicznych w połaci dachowej, układane mechanicznie na sucho.	m2	398,5
2		Przemurowanie kominów ponad dachem płaskim		0
2.1	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	16,6
2.2	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących z cegły silikatowej	m3	5,6
2.3	KNR 4-01 0517/01	Rozebranie obróbek kołnierzy kominów z papy termozgrzewalnej i blachy-analogia	m2	8,4
2.4	KNR 2-02 0122/01	Kominy z cegły klinkierowej licowanej wieloprzewodowe ponad dachem płaskim	m3	6,1
2.5	KNR 2-02 0219/05	Wykonanie czapek kominowych betonowych o średniej grubości 8cm z kapinosami	m2	16,6
2.6	KNR 2-02 0923/01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m2	34,5
2.7	KNR 0-22 0529/04	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm	m	62,5
2.8	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm- Opaska dociskowa szer.10cmz uszczelnieniem wydry silikonem dekarским	m2	6,3
3	KNR 2-02s 0515/04	Wykonanie (wycięcie) wydry w ścianach kominów i montaż obróbek z blachy ocynkowanej - pasy usztywniające o szer. 10 cm mocujące papę termozgrzewalną do ścian kominów z uszczelnieniem wydry przy ścianach silikonem dekarским.	m	62,5
4	KNR 0-15 0527/02	Pokrycie dach wiatrolapu (ganek od st. północnej) jedną warstwą papy termozgrzewalnej na starym pokryciu.	m2	6,2
5	KNR 4-01 1212/53	Malowanie dwukrotne farbą antykorozyjną wentylatorów dachowych z oczyszczeniem starej powłoki.	szt	1
6		Wywóz gruzu na wysypisko		0
6.1	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	7,1
6.2	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	7,1
6.3		Kalkulacja indywidualna - Koszt utylizacji		7,1
7	KNR 4-01 1212/33	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wentylacyjnych żeliwnych.	m	5
2. REMONT I OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH O POW. 1176,1 m2				
8	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	59,4
9	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	44,3
10	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	77
11	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	6
12	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach po wykonaniu ocieplenia ścian.	szt	17
13	NNRNKB 1 0517/05	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 18cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	59,1
14	KNR 4-01 0528/07	Wymiana uszkodzonego odcinka rury spustowej żeliwnej dł. 2,0m	szt	1
15	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika z lastryki płukanego wokół budynku na ścianach przy gruncie i opaskach betonowych	m	21,7
16	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie, skucie okładziny lastrykowej gr. 1cm ścian zewnętrznych przy gruncie (cokół)	m2	23,8
17	KNR 4-01 0726/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, na ścianach w różnych miejscach (cokóły , ściany przy gruncie)	m2	16
18		DEMONTAZ I PONOWNE ZAMONTOWANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ Z OPOMIAROWANIEM.		0

Przedmiar robót

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY KARR SA

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
18.1		Kalkulacja indywidualna - Demontaż i ponowne zamontowanie instalacji odgromowej naciągowej ze złączkami przelotowymi naprężającą osadzonych w ścianie ceglanej. Zwody na ścianie w puszczone w rurkach pod ocieplenie	kpl	1
18.2		Kalkulacja indywidualna - Montaż rewizji (puszek z PCW z Drzwiczkami) na złączkach uziomu.	szt	6
18.3		Kalkulacja indywidualna - Pomiar instalacji na skuteczność uziomu	kpl	1
19	KNR 4-01 0306/02	Wypełnienie , wyszpaldowanie wnęk w ścianie zachodniej bloczkami betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	5,4
20	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	1062,5
21	KNR 4-01 0722/03	Przecieranie i szpachlowanie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kategorii III na gzymsach w rozwinięciu (strona zewnętrzna - widoczna)	m2	14,3
22	KNR 0-28 2620/02	Zagruntowanie powierzchni starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT	m2	1037,8
23	KNR 0-28 2620/03	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT	m2	1037,8
24	KNR 0-28 2621/02	Wyrównanie ściany szczytowej wschodniej styropianem fasadowym EPS-70 średniej grubości 5cm	m2	35,5
25	KNR 2-02 2601/01	Wyrównanie , pionowanie ścian przez przyklejenie styropianu fasadowego śr. gr.2cm	m2	457,9
26	KNR 0-33 01/04	Ręczne przyklejenie płyt styropianowych fasadowych EPS-70 o grubości 14cm przy wielowarstwowym ociepleniu ścian w technologii lekkiej-mokrej	m2	975,6
27	KNR 4-01 0312/04	Oczyszczenie i wyrównanie spadków podokiennych szer. do 35 cm zaprawą cementową przed montażem nowych parapetów zewnętrznych - pochyło	m	139,9
28	KNR 4-01 0530/08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników i okapów z blachy stalowej powlekanej.	m2	57,5
29	KNR 2-02 0507/02	Obróbki z blachy z cynku grubości 0 55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Atyki	m2	43
30	KNR 0-28 2621/01	Przyklejenie płyt styropianowych grubości 3cm na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą.	m2	138,3
31	KNR 0-28 2621/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikami z siatką przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką	mb	566,3
32	KNR 0-28 2621/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą	m2	1037,8
33	KNR 0-28 2621/07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką- mokrą	m2	138,3
34	KNR 0-17 0926/01	Gruntowanie przygotowanej powierzchni ścian i ościeży dla zwiększenia przyczepności tynku mineralnego	m2	1176,1
35	KNR 0-17 0926/03	Wyprawa elewacyjna o fakturze rustrykalnej z gotowej suchej mieszanki tynku mineralnego gr. 2,5mm, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	1038,3
36	KNR 0-17 0926/05	Wyprawa elewacyjna o fakturze rustrykalnej z gotowej suchej mieszanki tynku mineralnego gr. 2,5mm , wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach okiennych, drzwiowych i wnękach	m2	138,3
37	KNR 0-28 2630/05	Malowanie elewacji farbą fasadową silikonową z dodatkami przeciw mchom i porostom po ociepleniu ścian budynków metodą lekką-mokrą	m2	1176,1
38	KNR 0-28 2630/05	Jak wyżej lecz elementów nieocieplanych stare tynki gładkie po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu	m2	32,1
39	NNRNKB 8 1624/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta KOMBI" o wysokości do 10m	m2	1153,7
40	NNRNKB 8 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	1153,7
41	KNR 4-01 0213/01	Remont opaski betonowej przy budynku- zerwanie darniny ,korytowanie, wykonanie podsypki i wybetonowanie nowej opaski gr. 7cm. i szer. 50cm	m2	29,5
42	NNRNKB 1 0519/04	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	41,2
43	NNRNKB 1 0519/02	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	3,1

Przedmiar robót

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY KARR SA

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
44	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą antykorozyjną, chlorokauczukową elementów metalowych - obróbek blacharskich, skrzynek i szafek, szpachlowanych jednokrotnie	m2	57,1
45	KNR 4-01 1212/25	Malowanie dwukrotne farbą olejną rynien - dach wysoki	m	5,2
46	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych- schodów zewnętrznych	m2	43,9
47	KNR 4-01 1212/53	Malowanie dwukrotne farbą antykorozyjną wentylatorów dachowych z oczyszczeniem starej powłoki	szt	1
48	KNR 4-01 1212/33	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur spustowych, żeliwnych	m	8
49		Kalkulacja indywidualna - Demontaż i ponowne zamocowanie na ocieplonych ścianach tablic i reklam.	kpl	1
3. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ U=1,6W/m2K, O POW. 21,1 m2 (szt. 19)				
50	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	15
51	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	9,6
52	KNR 0-19 1023/05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 z nawiewnikami automatycznymi z obróbką tynkarską po osadzeniu. Współczynnik przenikania ciepła U<1,3W/m2K	m2	11,5
53	KNR 0-19 1023/10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 z nawiewnikami automatycznymi z obróbką tynkarską po osadzeniu. U<1,3W/m2K	m2	9,6
4. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ U=2,0W/m2K, O POW. 6,9 m2 (szt. 3)				
54	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	6,9
55	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi z ościeżnicą, zewnętrznych, ocieplonych (aluminiowe lub PCW) jednoskrzydłowych z obróbkami tynkarskimi po montażu. Wsp. przenikania U<2,0W./m2K	m2	6,9
56	KNR 4-01 0920/23	Montaż samozamykaczy do drzwi zewnętrznych	szt	3