

Budynek administracyjny

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
			(34+10+18+16+4)*2*0,25*0,25	m	10,250
			razem	m	10,250
20			KNR 2-02 1502/06 Dwukrotne malowanie farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym	m2	10,250
		D-02.00.00	3 Instalacja c.o. -roboty montazowe (łączna długość rur 973,4m) Kod CPV: 45331100-7		
21			KNNR 4 0404/01 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach- analogia rury Prestabo o połączeniach zaciskanych Dn:15x1,2	m	715,500
22			KNNR 4 0404/01 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach- analogia rury Prestabo o połączeniach zaciskanych Dn:18x1,2	m	97,200
23			KNNR 4 0404/02 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach- analogia rury Prestabo o połączeniach zaciskanych Dn:22x1,5	m	58,000
24			KNNR 4 0404/03 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach -analogia rury Prestabo o połączeniach zaciskanych Dn:28x1,5	m	41,000
25			KNNR 4 0404/03 Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach -analogia rury Prestabo o połączeniach zaciskanych Dn:35x1,5	m	35,000
26			KNNR 4 0404/04 Rurociagi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach -analogia rury Prestabo o połączeniach zaciskanych Dn:42x1,5	m	21,000
27			KNNR 4 0404/05 Rurociagi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 50mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach -analogia rury Prestabo o połączeniach zaciskanych Dn:54x1,5	m	5,700
28			KNR 2-02 1218/02 Wsporniki ramienne ze stali teowej	szt	15,000
29			KNNR 4 0411/01 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000
30			KNNR 4 0412/06 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.	12,000
31			KNNR 4 0429/01 Rury przyłącze z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 16x2mm do grzejnikówanalogia rury Prestabo o połączeniach zaciskanych Dn:15x1,2	kpl	92,000
32			KNNR 4 0406/02 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych 715,5+97,2+58+41+35+21+5,7	m	973,400
			razem	m	973,400
33			KNR 1 0307/01 Płukanie instalacji c.o.-dwukrotne 973,4*2	m	1.946,800
			razem	m	1.946,800
34			KNNR 4 0418/03 Grzejniki stalowe jednopłytkowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm	szt	8,000
35			KNNR 4 0418/07 Grzejniki stalowe dwupłytkowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm	szt	84,000
36			Dostawa grzejników dla Budynku wg zestawienia	kpl	1,000
37			KNNR 4 0412/01 Zawór termostatyczny grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm+ głowica gazowa termostatyczna+zabezpieczenie przed kradzieżą R=1,2	szt	92,000
38			KNNR 4 0412/01 Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm-powrotny z funkcją napełniania/spustu	szt	92,000
39			KNNR 4 0428/01 Rura przyłącza o średnicy nominalnej 15mm do grzejników o połączeniu spawanym żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic	kpl	92,000
40			KNNR 4 0436/01 Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji		